

質疑回答書

工事番号・名称

03国補学建委第10号-2 喜須来小学校体育館大規模改造アスベスト除去工事

番号	質問事項	回答
1	今回のアスベスト除去工事は1619㎡と工事量が多いのですが、7月中頃から工事着工できるとの判断でよろしいのでしょうか。	労基への足場設置の届出を考慮すると、8月頭の着工になると考えます。着工時期によっては工事期間を考慮します。
2	工事中に電気・水が必要なのですが、建築主体での設備を借りれるとの判断でよろしいでしょうか。	基本的には請負者の負担となりますが、借りれるかどうかは建築主体との協議となります。
3	音が若干発生する工事があります。別途発注の建築主体工事の足場を使用しての工事計画ですが、建築主体工事の外部足場シート養生は防音対策がとれていると判断してよろしいのでしょうか。	メッシュシート貼としています。
4	全国的に需要の多い工事だと思います。期間が限定され工事量が多い中で、アスベスト飛散防止処理の工法・材料名が具体的な商品名になっています。対応しきれない場合、全て同等対応した工法で良いのでしょうか。	同等な工法に変更してもかまいません。